

KOSZTORYS ŚLEPY

Budawa nawierzchni - Ryjewo ul. Łąki.

BUDOWA : *Nawierzchni z płyt wielootworowych*
Droga ul. Łąki
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
ul.Łąki
82-420 Ryjewo

ZAMAWIAJACY: *Gmina Ryjewo*
ul. Lipowa1
82-420 Ryjewo

Narzuty : _____

Stawka za r-g. :

Baza cenowa :

Wartość kosztorysowa robó

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT

Wartość z podatkiem VAT

Słownie .

ZAMAWIAJACY :

EDBUD moduł Raporty 2.60

1 **KNR 0225 0407-01-00**
Wykonanie koryta (gf.30cm) 1400,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $350,0 \cdot 4,0 = 1400,00$

Razem :1400,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0714	r-g			
02	11334-148	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	0,0125	m-g			
						Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	
						Po narzutach : Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	

2 **KNR 0225 0407-02-00**
Wykonanie podsypki piaskowej (wsp.1.7- 20cm) 1400,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $350,0 \cdot 4,0 = 1400,00$

Razem :1400,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0289	r-g			
02	1601900-060	Piasek do nawierzchni drogowych	0,1242	m3			
03	8888888-147	Materiały inne	1,5000	%			
						Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	
						Po narzutach : Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	

3 **KNR 0225 0407-03-00**
Budowa nawierzchni z płyt azurowych (iomb) o powierzchni do 1,0 m2 700,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $(350,0+350,0) \cdot 1,0 = 700,00$

Razem :700,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	032-149	Brukarz II	0,1996	r-g			
02	391-149	Robotnicy budowlani I	0,2994	r-g			
03	1601900-060	Piasek do nawierzchni drogowych	0,0414	m3			
04	2010499-050	Płyty drogowe żelbetowe ażurowe "iomb"	0,9549	m2			
05	8888888-147	Materiały inne	1,5000	%			
						Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	
						Po narzutach : Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	

4 **KNR 0231 0202-01-00**
Nawierzchnie zwirowe.rozcielane recznie.grubosc warstwy po zagęszczeniu 10 cm 700,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $350 \cdot (0,5+1,0+0,5) = 700,00$

Razem :700,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0432	r-g			
02	1602299-060	Pospółka do nawierzchni drogowych	0,1228	m3			

EDBUD moduł Raporty 2.60

03	3930000-060	Woda	0,0100	m3			
04	8888888-147	Materiały inne	0,5000	%			
05	12113-148	Walec statycz.samoj.10t (1)	0,0141	m-g			
					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		
Po narzutach :					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		

5 **KNR 0231 0202-02-00**
Nawierzchnie zwirowe.rozcielane recznie.grubosc warstwy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm (wsp.9) 700,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $350*(0,5+1,0+0,5)=700,00$

Razem :700,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0016	r-g			
02	1602299-060	Pospółka do nawierzchni drogowych	0,0123	m3			
03	3930000-060	Woda	0,0010	m3			
04	8888888-147	Materiały inne	0,5000	%			
05	12113-148	Walec statycz.samoj.10t (1)	0,0006	m-g			
					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		
Po narzutach :					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		

6 **KNR 0201 0229-02-02**
Przemieszanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kw/150 km mas ziemnych na odległość do 10 m. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) 420,0000 m3

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $350,0*4,0*0,3=420,00$

Razem :420,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	11335-148	Spych.gąsienicowa 110kW (1)	0,0082	m-g			
					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		
Po narzutach :					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		

7 **KNR 0201 0505-01-00**
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I-III. 1750,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $350*(2,5+2,5)=1750,00$

Razem :1750,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0955	r-g			
					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		
Po narzutach :					Wartość jednostkowa :		
					Wartość ogólna :		

Podsumowanie : 

Wartość kosztorysowa robót :

Słownie :