

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulicy Krzywej poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000
2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km 1356.00*0.2	m ³ m ³	271.200	
				RAZEM	271.200
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000
5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000
7	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000
8	KNR 2-31 1001-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 10.0 dm3/m2 1356.00	m ² m ²	1356.000	
				RAZEM	1356.000