

---

**Inwestor :**        **Urząd Gminy Ryjewo**  
                         **ul. Lipowa1**  
                         **82-420 Ryjewo**  
                         **Telefon :2774234**

---

## **OBMIA - Remont nawierzchni drogi ul. Krzywa Ryjewo**

**Budowa** *Remont nawierzchni drogi ul. Krzywa Ryjewo*  
*CPV :45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg*

---

**Data: 21-10-2009**

Opracował:  
Andrzej Kozik Uprawniony kierownik bud.(upr nr.1371/EL/88

**Obmiar :** Remont nawierzchni drogi ul. Krzywa Ryjewo

**Wykonawca :**

1	<i>KNR 0231 0101-01-00</i> <i>Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.głębokość 20 cm.kategoria gruntu i-iv</i>	1500,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 1500,0=1500,00 Razem :1500,00		
2	<i>KNR 0201 0205-01-00</i> <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I-II (b.i.nr 8/96)</i>	300,000	m3
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 1500,0*0,2=300,00 Razem :300,00		
3	<i>KNR 0201 0214-03-00</i> <i>Nakłady uzupełn. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. grunt kat. I-II (wsp.5)</i>	300,000	m3
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 300,00=300,00 Razem :300,00		
4	<i>KNR 0231 0103-04-00</i> <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.kategoria gruntu i-iv</i>	1500,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 1500,0=1500,00 Razem :1500,00		
5	<i>KNR 0231 0114-05-00</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	1500,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 1500,0=1500,00 Razem :1500,00		
6	<i>KNR 0231 1004-04-00</i> <i>Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej</i>	1500,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 1500,0=1500,00 Razem :1500,00		
7	<i>KNR 0231 1004-07-00</i> <i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i>	1500,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 1500,0=1500,00 Razem :1500,00		
8	<i>KNR 0231 1001-01-01</i> <i>Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych smola stabilizowana przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8.ilosc kruszywa 8,0 dm3/m2</i>	600,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 600,0=600,00 Razem :600,00		

**Obmiar :** Remont nawierzchni drogi ul. Krzywa Ryjewo

**Wykonawca :**

9	<i>KNR 0231 1001-02-00</i> <i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem przy uzyciu gysu kamiennego frakcji 2-5.ilosc kruszywa 10,0 dm3/m2</i>	600,000	m2
	Obmiar: Dodawanie do obmiaru : 600,0=600,00  Razem :600,00		