

## **Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 08.01.2010r.**

Pytanie 1. W przedmiarach brak nakładów pracy na wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdnej – kostka brukowa 8 cm.. Czy należy te prace wyceniać?

Odpowiedź:

Inwestor nie przewiduje nawierzchni z kostki brukowej.

Pytanie 2. Brak obmiarów w poz.27 i 28 przedmiaru.

Odpowiedź:

W poz. 27 i 28 podano ilość robót które należy wycenić w oparciu o projekt.

Pytanie 3. Jakiego typu sufit podwieszany należy przyjąć do wyceny: projekt zakłada gipsowo-kartonowy jednolity zaś w przedmiarach omyłkowo podano dwie pozycje, kasetonowy z włókien mineralnych 600/600 oraz GKF . Co jest wiążące?

Odpowiedź:

Poz. 31 określa sufit poz. 32 określa docieplenie dachu opracować wycenę w oparciu o te założenia.

Pytanie 4. W poz.56 przedmiaru drzwi do pomieszczeń winny być PCV zaś opis techniczny zakłada płycinowe. Co przyjąć do wyceny. Brak rysunku zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Poz. 56 przyjąć PCV, .okna uchylno-oddzwierne, .okucia typowe.

Pytanie 5. Brak w przedmiarze okna podawczego kuchni. Jak ma wyglądać okienko podawcze.

Odpowiedź:

Przyjąć typowe okno podawcze z materiału PCV. Jednoskrzydłowe..

Pytanie 6. Czego tyczy poz. 60 przedmiaru. Brak rysunku przeszklenia.

Odpowiedź:

Nie przyjmować do wyceny, realizowane będzie w późniejszym okresie przez inwestora.

Pytanie 7. Poz. 62 przedmiaru - norma na parapety z kamienia naturalnego w ilości 14 mb. Czy inwestor zakłada iż nie wszystkie okna będą miały parapety. Z jakiego materiału należy je wykonać.

Odpowiedź:

Poz. 62 przyjąć parapety z PCV , ilość tak jak w projekcie technicznym

Pytanie 8. Poz.101 i 102 – baterie łącznie 7 szt. Skąd ten obmiar.

Odpowiedz

W poz. 102 ma być 4.

Pytanie 9. Brak w przedmiarach pieca dwufunkcyjnego oraz całości podłączeń. Czy inwestor dostarcza materiał do wbudowania. To samo tyczy się zasobnika na ciepłą wodę

Odpowiedź:

Inwestor realizować będzie to we własnym zakresie.

Pytanie 10. W opisie technicznym obróbki blacharskie i orynnowanie ma być wykonane z blachy ocynkowanej. Przedmiar zakłada że z miedzi. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Przyjąć do wyceny obróbki z blachy cynk 0,6 mm.

Pytanie 11. Brak obmiaru wykończenia podjazdu dla niepełnosprawnych

Odpowiedź:

Podjazd określono w ppoz.73.(podjazdy betonowe) wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 12. Czy inwestor dostarcza do wbudowania zbiorniki – odstojniki do indywidualnej oczyszczalni ścieków. Przedmiar zakłada ułożenie tylko rur.

Odpowiedź:

Inwestor wykona we własnym zakresie.

### **Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 11.01.2010r**

Pytanie 1. Czy zamawiający przewiduje ułożenie łąt, kontrłąt oraz folii na dachu, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź

Realizować zgodnie z projektem i opisem przedmiaru.

Pytanie 2.Zamawiający przyjął wykonanie gładzi jednowarstwowo czy nie należało by wykonać dwuwarstwowych, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Realizować jak w przedmiarze.

Pytanie 3. Z przedmiaru wynika, że przyjęte rynny i rury z blachy z miedzi natomiast z opisu technicznego wynika, że rynny i rury powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub PCV prosimy o jednoznaczne sprecyzowane zapisów.

Odpowiedź: Przyjąć do wyceny obróbki z blachy cynk 0,6 mm.

Pytanie 4.Brak w przedmiarach bloczków betonowych fundamentowych o których mowa w opisie technicznym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Ujęto w poz. 22 przedmiaru.

Pytanie 5. Zamawiający przyjął wylewkę w przedmiarach na posadzkach gr.3 cm + zbrojenie siatka co może być nie wystarczające. Czy nie należałoby zwiększyć grubość wylewki

Odpowiedź:

Realizować zgodnie z projektem

Pytanie 6. Brak w przedmiarach malowania sufitów. Czy Zamawiający nie przewiduje malowania sufitów. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Po założeniu kasetonów malowanie nie wymagane, pozostałe patrz przedmiar poz.61

Pytanie 7.Według przedmiaru wszystkie drzwi mają być wykonane z PCW, natomiast z opisu technicznego wynika, że drzwi mają być płycinowe. Prosimy o sprecyzowanie drzwi wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Odpowiedź  
Poz. 56 przyjąć PCV

Pytanie 8. Zamawiający nie określił jaki należy przyjąć tynk na elewację prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Przedmiar określa tynki zewnętrzne w elewacji opis poz. w katalogu określa poszczególny zakres robót do wykonania w ramach tej operacji.

Pytanie 9. Brak w przedmiarach wykonania opaski wokół budynku, czy jest ona przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Inwestor ułoży we własnym zakresie przy układaniu kostki.

Pytanie 10. Brak w przedmiarach pasa nadrynnowego proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz pozycja 36.

Pytanie 11. Brak w przedmiarach pieca grzewczego o którym mowa w opisie technicznym proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Inwestora montuje we własnym zakresie.

Pytanie 12. Brak w przedmiarach zagospodarowania terenu ułożenia kostki brukowej gr. 8 cm. O której mowa w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Inwestor nie przewiduje nawierzchni z kostki brukowej.