

AWIAJĄCY: Gmina Ryjewo
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Telefon : 0 55 2774234

Adres robót: 82-420 Ryjewo **Działka nr 203**
obręb Rudniki

OBMIAR : Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Rudniku

Nazwa i kody grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV 45233330-1 Podbudowy z tłuczni kamiennego

Opracował: tech.bud. Mirosław Jabłoński upr. bud. nr.1320/EL/88

Data opracowania: 13-03-2009

Mirosław Jabłoński
~~technik budowlany~~
upr. kier. bud. i robót w zakr.
konstr. bud. Nr 1320/EL/88
82-400 Sztum

stanowca :

	<p>KNR 0231 0101-07-00 Reczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.glebokosc 20 cm.kategoria gruntu iii-iv</p>	133,100	m2
	<p>Obmiar: Dodawanie do obmiaru : $23,5*5,0=117,50$ Dodawanie do obmiaru : $((6,0*6,0)-28,2)*2=15,60$ Razem :133,10</p>		
2	<p>KNR 0231 0101-08-00 Reczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.dodatek za każde dalsze 5 cm.kategoria gruntu iii-iv</p>	133,100	m2
	<p>Obmiar: Dodawanie do obmiaru : $133,10=133,10$ Razem :133,10</p>		
3	<p>KNR 0231 0114-05-00 Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubosc warstwy po zagęszczeniu 15 cm</p>	133,100	m2
	<p>Obmiar: Dodawanie do obmiaru : $133,10=133,10$ Razem :133,10</p>		
4	<p>KNR 0231 0401-02-00 Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm.kategoria gruntu iii-iv</p>	53,800	m
	<p>Obmiar: Dodawanie do obmiaru : $9,4+9,4+17,5+17,5=53,80$ Razem :53,80</p>		
5	<p>KNR 0231 0402-03-00 Lawy betonowe pod krawężniki zwykle</p>	2,150	m3
	<p>Obmiar: Dodawanie do obmiaru : $(9,4+9,4+17,5+17,5)*0,20*0,20=2,15$ Razem :2,15</p>		
6	<p>KNR 0231 0403-01-00 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej</p>	53,800	m
	<p>Obmiar: Dodawanie do obmiaru : $9,4+9,4+17,5+17,5=53,80$ Razem :53,80</p>		