

## **Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2010r.**

### **Pytanie nr 1.**

Poz. 68 przedmiaru - drzwi PCV - do pomieszczeń socjalnych i dydaktycznych . Opis i zestawienie stolarki drzwiowej mówią o stolarce płytynowej w okleinie ? Co jest wiążące do wyceny?

**Odp: Do wyceny należy przyjmować typ drzwi wg zestawień stolarki drzwiowej projektu.**

### **Pytanie nr 2.**

Czy inwestor nie przewiduje gładzi na ścianach?

**Odp: Nie. Ściany tynkowane, tynk cementowo wapienny IV kategorii, filcowany.**

### **Pytanie nr 3.**

Brak pozycji przedmiarowej - ościeżnice drewniane.

**Odp: Proszę wycenić prace związane z osadzeniem ościeżnic.**

### **Pytanie nr 4**

Czy inwestor nie zakłada wykonania instalacji komputerowej i telefonicznej - choćby na potrzeby biblioteki?

**Odp: Sieć komputerowa i telefoniczna nie jest objęta przetargiem. Inwestor nie zadeklarował chęci budowy sieci komputerowej. Ewentualna sieć telefoniczna może dotyczyć 2 pomieszczeń i może być wykonana jako dodatkowe zlecenie niewielkim nakładem kosztów.**

### **Pytanie nr 5.**

Brak pozycji w przedmiarze - odwodnienia liniowe - ilości.

**Odp: Należy przyjąć odwodnienia liniowe wg. opisu projektu z ilością 25,0mb oraz opisu boiska w rysunku A-33 projektu wykonawczego z ilością 68,0mb.**

### **Pytanie nr 6.**

Proszę o zestawienie zbiorcze konstrukcji dachowej.

**Odp: Odpowiedź z dnia 30.03.2010 "Rysunki i zestawienia dźwigarów deskowych zawarte są w dziale PROJEKT WYKONAWCZY - OBLICZENIA"**

### **Pytanie nr 7.**

W opisie technicznym mowa jest o suficie kasetonowym 60/60 zaś przedmiary zakładają sufit podwieszany gipsowo-kartonowy . Co przyjąć do wyceny?

**Odp: Zarówno w przekrojach jak i przedmiarze istnieje błędna informacja. Do wyceny należy przyjąć sufit wg opisu - akustyczny sufit kasetonowy 60x60.**

**Pytanie nr 8.**

Brak pozycji z malowaniem ścian farbą olejną?

**Odp: Należy wycenić malowanie ścian zgodnie z zestawieniem wykończenia wewnątrz opisu technicznego projektu.**

**Pytanie nr 9.**

W opisie technicznym założono miski ustępowe wiszące na stelażach np. GEBERIT zaś przedmiar zakłada zwykłe kompaktki. Co przyjąć do wyceny?

**Odp: Przyjęte rozwiązania architektoniczne uniemożliwiają zastosowanie wiszących mis ustępowych z ukrytym stelażem omyłkowo pozostawionych w opisie, proszę zatem do wyceny przyjąć kompaktowe miski ustępowe.**

**Pytanie nr 10**

Brak w przedmiarach wyposażenia toalet tj: lustra, pojemniki na mydło, papier itp.

**Odp: Odpowiedź z dnia 30.03.2010 "Wymienione w pytaniu elementy stanowią wyposażenie sanitariatów nie wchodzące w zakres prac wykonawcy."**

**Pytanie nr 11.**

Brak w przedmiarze wyposażenia auli w siedziska?

**Odp: Należy przyjąć audytoryjne krzeselka drewniane z profilowanej sklejki, bez pulpitu. Krzeselka nie muszą być składne. Przykładowe rozwiązania to produkty firmy Bisa, lub firmy Forum seating linia College.**

**Pytanie nr 12.**

Brak w przedmiarze stalowej ścianki ażurowej - Aula? Brak projektu ? /opis na rzucie przyziemia /

**Odp: Odpowiedź z dnia 30.03.2010 "Ściana ażurową należy traktować jako balustradę wewnętrzną h=110cm wykonaną z kształtowników zimnogiętych, malowanych proszkowo kolor RAL 9007. Pochwył drewniany o przekroju okrągłym w kolorze ciemnego dębu. Rozstaw osiowy słupków 100cm, wypełnienie tralką pionową o rozstawie prętów 14cm. Rozmieszczenie wg. oznaczeń na rysunkach budowlanych"**

**Pytanie nr 13.**

Co inwestor zakłada nad pomieszczeniami? 1.6, 1.7, 1.8. - przekrój pionowy E-E nie odzwierciedla zamysłu projektanta? Jeśli ma to być obszar dostępny choćby dla umycia okien, to należałoby wykonać strop użytkowy nad pomieszczeniami zaplecza

socjalnego. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

**Odp: Wg założeń inwestora i projektanta nad pomieszczeniami 1.6, 1.7, 1.8, przyjęto strop użytkowy, mający na celu zapewnić dostęp jedynie do umycia okien. Zakłada się lekki strop użytkowy o konstrukcji drewnianej o rozstawie belek 60cm, rozpięty**

**pomiędzy ścianami nośnymi na osiach (A) i (A.1) o odległości osiowej 320cm. Obie ściany są ścianami konstrukcyjnymi stojącymi na ławach fundamentowych zdolnymi przenieść obciążenia od planowanego stropu. Dolne wykończenie stropu wg zestawień wykończenia wewnątrz. Górne wykończenie stropu płytą OSB.**