

Ogólna charakterystyka robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw we wsi Barcice

Adres inwestycji: **Barcice, działka nr 108/1, obręb geodezyjny Barcice**

Inwestor: **Gmina Ryjewo**

Adres inwestora: **ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo**

OPIS ROBÓT:

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW (520m²)

- Usunięcie chwastów i innych zanieczyszczeń,
- Wyrównanie terenu,
- Zasianie trawy,
- Wysypanie strefy bezpieczeństwa piaskiem przy elementach zabawowych – 20 t,

2. OGRODZENIE PLACU ZABAW

- Montaż ogrodzenia wys. 1,0m z pręseł wykonanych z zaimpregnowanych półwałków drewnianych o dł. 2,0m – 40m,

3. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

- Dostawa i montaż zestawu zabawowego „Wieża 12” (Skład zestawu: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, zjeżdżalnia, 104, 4 zabezpieczenia, podest kwadratowy, 3 platformy kwadratowe, wejście spiralne, 2 wejściówki, rurka nad zjeżdżalnią) – 1 zestaw,
- Dostawa i montaż huśtawki typu „koń na sprężynie” – 2 szt.,
- Dostawa i montaż huśtawki typu „ważka” – 1 szt.,
- Dostawa i montaż huśtawki drewnianej podwójnej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż huśtawki drewnianej pojedynczej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż drabinki poziomej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż drewnianych ławek plenerowych z bali z oparciem – szt. 2,
- Dostawa i montaż koszy na śmieci z półwałków – szt. 1

mgr inż. bud. **Mariusz Leśniewski**
uprawniony kierownik budowy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr upraw. 17114/EL/92

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW | | | |
| 1 | KNR 2-21 | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym | m ² | | |
| d.1 | 0112-01 | 520 | m ² | 520.000 | |
| | | | | RAZEM | 520.000 |
| 2 | KNR-W 2-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - WYRÓWNANIE TERENU | m ² | | |
| d.1 | 0505-01 | 520 | m ² | 520.000 | |
| | | | | RAZEM | 520.000 |
| 3 | KNR 2-23 | Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką | m ² | | |
| d.1 | 0209-02 | 450 | m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |
| 4 | KNR 2-21 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ANALOGIA ROZŚCIELENIE PIASKU W STREFIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH | m ³ | | |
| d.1 | 0218-02 | 10 | m ³ | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 2 | | OGRODZENIE PLACU ZABAW | | | |
| 5 | | OGRODZENIE Z PÓŁWAŁKÓW DREWNIANYCH WYS. 1,0M, DŁ. PRZĘŚLĄ | m | | |
| d.2 | wycena indywidualna | 2,0M | m | 40.000 | |
| | | 40 | | RAZEM | 40.000 |
| 3 | | WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW | | | |
| 6 | | DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO "WIEŻA 12" | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | | DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI "KOŃ NA SPRĘŻYNIE" | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 2 | zestaw | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | | DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI "WAŻKA" | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | | DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI PODWÓJNEJ | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | | DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI POJEDYNCZEJ | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | | DOSTAWA I MONTAŻ KARUZELI KRZYŻOWEJ | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | | DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | | DOSTAWA I MONTAŻ DRABINKI POZIOMEJ | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 1 | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | | DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK Z BALI Z OPARCIEM | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | 2 | zestaw | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | | DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW | zestaw | | |
| d.3 | wycena indywidualna | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------|-------------------|--------|--------------|--------------|
| | 1 | | zestaw | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

techn. inż. *Janusz Leśniewski*
uprawniony inżynier budowy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr upr. 1714/EL/92