

Ogólna charakterystyka robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw we wsi Benowo

Adres inwestycji: **Benowo, działka nr 340/6, obręb geodezyjny Benowo**

Inwestor: **Gmina Ryjewo**

Adres inwestora: **ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo**

OPIS ROBÓT:

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW (410m²)

- Usunięcie chwastów i innych zanieczyszczeń,
- Wyrównanie terenu,
- Wysypanie strefy bezpieczeństwa piaskiem przy elementach zabawowych – 20 t,

2. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

- Dostawa i montaż zestawu zabawowego „Wieża 12” (Skład zestawu: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, zjeżdżalnia 104, 4 zabezpieczenia, podest kwadratowy, 3 platformy kwadratowe, wejście spiralne, 2 wejściówki, rurka nad zjeżdżalnią) – 1 zestaw,
- Dostawa i montaż zestawu zabawowego nr 8 (Skład zestawu: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, 6 zabezpieczeń, podest, 2 platformy, wejściówka, rurka nad zjeżdżalnią, przepłotnia drewniana, grabinka krzyżowa) – 1 zestaw,
- Dostawa i montaż huśtawki typu „koń na sprężynie” – 2 szt.,
- Dostawa i montaż huśtawki typu „ważka” – 1 szt.,
- Dostawa i montaż huśtawki metalowej podwójnej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż huśtawki metalowej pojedynczej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż drewnianej tablicy informacyjnej – 1 szt.,
- Dostawa i montaż drewnianych ławek plenerowych z bali z oparciem – szt. 3,
- Dostawa i montaż koszy na śmieci z półwałków – szt. 1

mgr inż. bud. **Dariusz Leśniewski**
uprawniony inżynier budowy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr upr. 1714/EL/92

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW			
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	410	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
2	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - WYRÓWNANIE TERENU	m ²		
d.1	0505-01	410	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ANALOGIA ROZŚCIELENIE PIASKU W STREFIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH	m ³		
d.1	0218-02	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
4	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO "WIEŻA 12"	zestaw		
		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
5	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO NR 8	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI "KOŃ NA SPRĘŻYNIE"	zestaw		
d.2		2	zestaw	2.000	
				RAZEM	2.000
7	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI "WAŻKA"	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
8	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI METALOWEJ PODWÓJNEJ	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
9	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI METALOWEJ POJEDYŃCZEJ	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
10	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ KARUZELI KRZYŻOWEJ	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ DREWNIANEJ TABLICY INFORMACYJNEJ	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK Z BALI Z OPARCIEM	zestaw		
d.2		3	zestaw	3.000	
				RAZEM	3.000
13	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW	zestaw		
d.2		1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000

inż. bud. Janusz Leśniewski
 Uprawniony kierownik budowy
 w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
 Nr upraw. 1714/EL/92