

**Ogólna charakterystyka robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw we wsi
Klecewko**

Adres inwestycji: **Klecewko, działka nr 3/19, obręb geodezyjny Straszewo**

Inwestor: **Gmina Ryjewo**

Adres inwestora: **ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo**

OPIS ROBÓT:

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW (600m²)
 - Usunięcie chwastów i innych zanieczyszczeń,
 - Wyrównanie terenu,
 - Wysypanie strefy bezpieczeństwa piaskiem przy elementach zabawowych – 20 t,

2. OGRODZENIE PLACU ZABAW
 - Montaż ogrodzenia wys. 1,0m z pręseł wykonanych z zaimpregnowanych bali drewnianych o dł. 2,0m – 80m,

3. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
 - Dostawa i montaż zestawu zabawowego nr 11 (Skład zestawu: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, 7 zabezpieczeń, podest, 3 platformy, 2 uchwyty boczne, 2 wejściówki, rurka nad zjeżdżalnią, przepłotnia drewniana, drabina, rura strażacka, pomost z belką) – 1 zestaw,
 - Dostawa i montaż huśtawki typu „koń na sprężynie” – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż huśtawki typu „ważka” – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż huśtawki drewnianej podwójnej – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż huśtawki drewnianej pojedynczej – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż linarium stożkowego – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż drabinki poziomej – 1 szt.,
 - Dostawa i montaż drewnianych ławek plenerowych z bali z oparciem – szt. 2,
 - Dostawa i montaż koszy na śmieci z półwałków – szt. 1

inż. bud. Janusz Leśniewski
uprawniony kierownik budowy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr upr. 1714/EL/92

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW			
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - WYRÓWNANIE TERENU	m ²		
d.1	0505-01	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ANALOGIA ROZŚCIELENIE PIASKU W STREFIE URZADZEŃ ZABAWOWYCH	m ³		
d.1	0218-02	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
4		OGRODZENIE Z BALI DREWNIANYCH WYS. 1,0M, DŁ. PRZĘŚLA 2,0M	m		
d.2	wycena indywidualna	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
3		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
5		DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO NR 11	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
6		DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI "KOŃ NA SPRĘŻYNIE"	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
7		DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI "WAŻKA"	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
8		DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI PODWÓJNEJ	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
9		DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI POJEDYNCZEJ	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
10		DOSTAWA I MONTAŻ KARUZELI KRZYŻOWEJ	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
11		DOSTAWA I MONTAŻ LINARIUM STOŻKOWEGO	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
12		DOSTAWA I MONTAŻ DRABINKI POZIOMEJ	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000
13		DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK Z BALI Z OPARCIEM	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	2	zestaw	2.000	
				RAZEM	2.000
14		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW	zestaw		
d.3	wycena indywidualna	1	zestaw	1.000	
				RAZEM	1.000