

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa nawierzchni - Ryjewo ul. Wiejska

BUDOWA : **Nawierzchni z płyt wielootworowych**
Droga ul. Wiejska
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
82-420 Ryjewo
ul. Wiejska

Zamawiający: **Gmina Ryjewo**
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

Opracował: *Andrzej Kozik Uprawniony kierownik bud.(upr nr.1371/EL/88 82-400Sztum Oś.Różane*

Narzut : *Data opracowania: 08 lipca 2006*

Stawka za r-g. :

Baza cenowa :

Wartość kosztorysowa robót :

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT

Wartość z podatkiem VAT

Słownie :

ZAMAWIAJĄCY :

EDBUD modul Raporty 2.60

1 **KNR 0225 0407-01-00**
Wykonanie koryta 475,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $220,0 \times 2,0 + 5,0 \times 1,0 \times 7 = 475,00$

Razem : 475,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0714	r-g			
02	11334-148	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	0,0125	m-g			
						Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	
						Po narzutach : Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	

2 **KNR 0225 0407-02-00**
Wykonanie podsypki piaskowej 475,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $220,0 \times 2,0 + 5,0 \times 1,0 \times 7 = 475,00$

Razem : 475,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0289	r-g			
02	1601900-060	Piasek do nawierzchni drogowych	0,1242	m3			
03	8888888-147	Materiały inne	1,5000	%			
						Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	
						Po narzutach : Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	

3 **KNR 0225 0407-03-00**
Budowa nawierzchni z płyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2 475,0000 m2

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $220,0 \times 2,0 + 5,0 \times 1,0 \times 7 = 475,00$

Razem : 475,00

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	032-149	Brukarz II	0,1996	r-g			
02	391-149	Robotnicy budowlani I	0,2994	r-g			
03	1601900-060	Piasek do nawierzchni drogowych	0,0414	m3			
04	2010499-050	Płyty drogowe żelbetowe ażurowe "iomb"	0,9549	m2			
05	8888888-147	Materiały inne	1,5000	%			
						Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	
						Po narzutach : Wartość jednostkowa :	
						Wartość ogólna :	

4 **KNR 0401 0108-03-00**
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV 118,7500 m3

Obmiar : Dodawanie do obmiaru : $475 \times 0,25 = 118,75$

Razem : 118,75

Lp.	Kod ETO	Nazwa składnika	Norma (1)	Jm.	Cena (2)	Wartość (1x2)	Ogółem
01	391-149	Robotnicy budowlani I	2,2200	r-g			
02	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	1,1400	m-g			

	<i>Wartość jednostkowa :</i>		
	<i>Wartość ogólna :</i>		
<i>Po narzutach :</i>	<i>Wartość jednostkowa :</i>		
	<i>Wartość ogólna :</i>		

Podsumowanie : 

Wartość kosztorysowa robót :

Słownie :